

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów

Kosztorys Ofertowy

NAZWA INWESTYCJI : ST-01 BUDOWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

ADRES INWESTYCJI : Węgrów ul. Krasińskiego 1

INWESTOR : PGK Sp. z o.o. w Węgrowie

ADRES INWESTORA : ul. Gdańska 69

BRANŻA : konstrukcyjno - budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót :zł

Słownie:

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-011 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	0,36	m2		
2	Wacetob 4-01 0804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej	0,36	m2		
3	KNR 4-011 0330-11-050	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowej, głębokość wnęk do 1 cegły	0,20	m2		
		Razem:				
2		Montaż konstrukcji stalowej podestu, schodów i ślusarka				
4	KNR 4-01 0321-06-020	Obsadzenie belek tłowych prefabrykowanych obustronnie podpartych - analogia	6,00	szt		
5	KNR 2-05 0120-01-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Montaż pomostów o masie do 0,2 t ocynkowanych i zabezpieczonych do REI 60	0,47	t		
6	KNR 2-05 0120-05-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Montaż stopni schodowych z krat ocynkowanych	0,03	t		
7	KNR 2-05 0120-07-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Montaż pokryć pomostów z płyt ażurowych - kraty pomostowe ocynkowane	0,06	t		
8	Wacetob 2-02 1209-02-040	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	3,81	m		
9	KNR 2-05 0120-08-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. Montaż pokryć pomostów z blach żebrowanych (wanna z obrzeżami wys 5 cm) gr.5mm ocynkowanych i zabezpieczonych p. poz do REI 60	0,23	t		
		Razem:				
3		Stolarka				
10	Wacetob 2-02 1018-06-050	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW lub aluminium EI 60, montowane przy pomocy kotew elastycznych	4,18	m2		
11	Wacetob 2-02 1018-05-050	Drzwi szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW lub aluminium EI 30, montowane przy pomocy kotew elastycznych	2,48	m2		
		Razem:				
4		Roboty wykończeniowe wewnętrzne				
12	Wacetob 4-01 0325-02-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły, zaprawa z wapnem suchogaszonym	4,00	szt		
13	Wacetob 2-02 2003-02-050	Ścianki działowe gr. 10cm z płyt gipsowo-kartonowych ogniodpornych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	1,09	m2		
14	Wacetob 2-02 2004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa 50-01	4,05	m2		
15	Wacetob 2-02 2601-08-040	Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	11,08	m		
16	KNR 2-02 1215-01-020	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,10 m2.	1,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
17	Wacetob 2-02 1104-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na ostro	0,36	m2		
18	Wacetob 2-02 1104-03-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 3 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki	0,36	m2		
19	Wacetob 2-02 1114-03-050	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	0,36	m2		
20	Wacetob 2-02 1114-09-050	Dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej przy układaniu metodą regularną i nieregularną posadzek trój- i więcej barwnych z płytek podłogowych z kamieni sztucznych	0,36	m2		
21	Wacetob 2-02 1115-02-040	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych, układanych za zaprawie klejowej	0,36	m		
22	KNNR 2 1206-020-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, na kleju - szczelna wanna na blachach pomostu	6,00	m2		
23	KNR 4-01I 0713-02-050	Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	17,66	m2		
24	KNR 4-01 0713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	63,81	m2		
25	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	1,84	m2		
26	KNR 4-01I 0704-02-050	Gruntowanie powierzchni ceglanych betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	83,31	m2		
27	KNR 4-01 1206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	13,68	m2		
28	KNNR 2 1401-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania	87,29	m2		
29	KNNR 2 1503-010-050	Rusztowania o wysokości do 5 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach	9,69	m2		
30	KNNR 2 1505-010-050	Oslony z siatki na rusztowaniach - analogia	9,69	m2		
31	(AW) Anal za własna-090	Wniesienie konstrukcji do budynku, inne roboty uzupełniające	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				